

# 浙江省公路水路工程设计施工总承包招标文件 备案书

(适用于资格后审)

S218 安吉至龙港公路临安市岭至里畈段改建工程（一期）的工可已由杭州市发改以杭发改审〔2024〕110 号文批复，现已进入设计施工总承包招投标工作阶段。根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《浙江省招标投标条例》等有关规定，本工程的设计施工总承包招标文件已编制完成。请予审查备案。

项目名称	S218 安吉至龙港公路临安市岭至里畈段改建工程（一期）设计施工总承包
工程建设规模及主要技术标准	<p>1. 工程概况： 本项目主线起点位于太湖源镇临目村外横渡自然村北，与现状 218 省道顺接，终点位于太湖源镇杨桥村高后线平交口南侧约 850 米处。主线长约 10.26 公里，设置隧道 2 座（其中短隧道 1 座、长隧道 1 座），桥梁 16 座（含 6 座线外桥）（其中大桥 5 座，中小桥 11 座），互通 1 处，平面交叉 5 处。同步建设污水收集管网，长度约 11.1 公里。设支线一条，支线自溪口至东坑口接乡道（Y421）。支线长约 3.438 公里，桥梁 2 座（其中大桥 1 座，中桥 1 座）。具体内容详见初步设计图纸。项目估算总投资 10.49 亿元。最终以初步设计概算为准。</p> <p>本招标项目环评、水保等专题的审查意见或批复意见应当在初步设计文件中全面落实。项目与电力高压线、油气管线、供水管线及其他线路交叉时，已明确具体的保护（迁改）方案及费用。</p> <p>2. 技术标准： 本项目主线和支线均按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）标准设计，主线道路改建标准为二级公路，路基宽 12 米，路面宽 11 米，设计速度 60 公里/小时。支线改建标准为四级公路，路基宽 6.5 米，路面宽 6.0 米，设计速度 20 公里/小时。</p> <p>公路桥涵设计汽车荷载等级为公路 I 级，其余技术指标按国家现行有关行业标准、规范执行。</p>

标段划分情况	本次设计施工总承包设 2 个标段，即第 1 标段、第 2 标段		
招标人	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	招标方式	公开招标
开标时间		总投资 (万元)	104900
		本次招标 施工图预算 (万元)	
主管部门意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p>同意 <span style="float: right;">2024 年 07 月 26 日</span></p>		